№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Ко - во	Ед. Цена
	МБАЛ Балчик			(за съоръжения + труд)
	Климатизация Блок 4 - етаж 4			
1	Външно тяло VRV или еквивалентна система (инверторен тип) на директно изпарение- хладилен агент R-410A (или еквивалент) външна част термопомпено изпълнение Qохл.= 28.0 kW Qот.= 31.5 kW Размери H/W/D = 1615/940/460 mm Тегло = 175 kg Ел.мощност = 8.33 kW / 400V / 50Hz Нива на шум-LpA = 55 dBA	бр.	2,00	
2	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 2.2 kW Qот.= 2.5 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 450/270 m3/h Размери H/W/D = 290/795/238 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 35/29 dBA Захранване = 0.029 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	5,00	
3	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 2.8 kW Qот.= 3.2 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 480/300 m3/h Размери H/W/D = 290/795/238 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 36/29 dBA Захранване = 0.034 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	8,00	
4	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 3.6 kW Qот.= 4.0 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 510/330 m3/h Тегло = 11 kg Ниво на шум = 37.5/26 dBA Захранване = 0.035 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	2,00	
5	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за таванен монтаж - тип кръгла касета Qохл. = 7.1 kW Qот.= 8.0 kW Тръбни връзки = Cu 9.52/15.9 mm Дебит = 990/630 m3/h	бр.	2,00	

	Размери H/W/D = 204/840/840 mm Тегло = 21 kg Ниво на шум = 35/30 dBA Захранване = 0.061 kW; 1~230V / 50Hz			
6	Декоративен панел за четириструйна касета	бр.	2,00	
7	Дистанционно управление	бр.	17,00	
8	Системен разклонител	бр.	11,00	
9	Системен разклонител	бр.	4,00	
10	Медна тръба ф6х1мм	л.м.	85,00	
11	Медна тръба ф10х1мм	л.м.	110,00	
12	Медна тръба ф12х1мм	л.м.	85,00	
13	Медна тръба ф16х1мм	л.м.	40,00	
14	Медна тръба ф18х1мм	л.м.	15,00	
15	Медна тръба ф22х1мм	л.м.	55,00	
16	Изолация K-FLEX ф6х9мм	л.м.	85,00	
17	Изолация K-FLEX ф10х9мм	л.м.	110,00	
18	Изолация K-FLEX ф12х9мм	л.м.	85,00	
19	Изолация K-FLEX ф18х9мм	л.м.	55,00	
20	Изолация K-FLEX ф22х9мм	л.м.	55,00	
21	Кабелно трасе вън/вътр. - 2х1мм2	л.м.	250,00	
22	Кабелно трасе вътр./дист. - ШВПС 2х1мм2	л.м.	170,00	
23	Фреон R410A или еквивалент	кг	8,00	
24	Тръби и фитинги PVC за конденз	л.м.	85,00	
25	Продухване на тръбна система с азот	к-кт	1,00	
26	Конструкция за укрепване на съоръжения	к-кт	1,00	
27	Конструкция за укрепване /трасета/	к-кт	50,00	
28	Единични изпитания и въвеждане в експлоатация	бр.	17,00	
	Климатизация Блок 4 - етаж 5			
29	Външно тяло VRV или еквивалентна система (инверторен тип) на директно изпарение- хладилен агент R-410A (или еквивалент) външна част термопомпено изпълнение Qохл.= 28.0 kW Qот.= 31.5 kW Размери H/W/D = 1615/940/460 mm Тегло = 175 kg Ел.мощност = 8.33 kW / 400V / 50Hz Нива на шум-LpA = 55 dBA	бр.	2,00	
	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 2.2 kW Qот.= 2.5 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 450/270 m3/h	бр.	6,00	

30	Дебит = 450/270 m3/h Размери H/W/D = 290/795/238 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 35/29 dBA Захранване = 0.029 kW; 1~230V / 50Hz			
31	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 2.8 kW Qот.= 3.2 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 480/300 m3/h Размери H/W/D = 290/795/238 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 36/29 dBA Захранване = 0.034 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	8,00	
32	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 3.6 kW Qот.= 4.0 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 510/330 m3/h Тегло = 11 kg Ниво на шум = 37.5/26 dBA Захранване = 0.035 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	2,00	
33	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за таванен монтаж - тип кръгла касета Qохл. = 7.1 kW Qот.= 8.0 kW Тръбни връзки = Cu 9.52/15.9 mm Дебит = 990/630 m3/h Размери H/W/D = 204/840/840 mm Тегло = 21 kg Ниво на шум = 35/30 dBA Захранване = 0.061 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	2,00	
34	Декоративен панел за четириструйна касета	бр.	2,00	
35	Дистанционно управление	бр.	18,00	
36	Системен разклонител	бр.	11,00	
37	Системен разклонител	бр.	3,00	
38	Медна тръба ф6х1мм	л.м.	85,00	
39	Медна тръба ф10х1мм	л.м.	100,00	
40	Медна тръба ф12х1мм	л.м.	85,00	
41	Медна тръба ф16х1мм	л.м.	40,00	
42	Медна тръба ф18х1мм	л.м.	10,00	
43	Медна тръба ф22х1мм	л.м.	50,00	
44	Изолация K-FLEX ф6х9мм	л.м.	85,00	
45	Изолация K-FLEX ф10х9мм	л.м.	100,00	
46	Изолация K-FLEX ф12х9мм	л.м.	85,00	
47	Изолация K-FLEX ф18х9мм	л.м.	50,00	

48	Изолация K-FLEX ф22х9мм	л.м.	50,00	
49	Кабелно трасе вън/вътр. - LIYCY 2х1мм2	л.м.	250,00	
50	Кабелно трасе вътр./дист. - ШВПС 2х1мм2	л.м.	180,00	
51	Фреон R410A	кг	8,00	
52	Тръби и фитинги PVC за конденз	л.м.	90,00	
53	Продухване на тръбна система с азот	к-кт	1,00	
54	Конструкция за укрепване на съоръжения	к-кт	1,00	
55	Конструкция за укрепване /трасета/	к-кт	50,00	
56	Единични изпитания и въвеждане в експлоатация	бр.	18,00	
	Климатизация Блок 4 - етаж 6			
57	Външно тяло VRV или еквивалентна система (инверторен тип) на директно изпарение- хладилен агент R-410A (или еквивалент) външна част термопомпено изпълнение Qохл.= 28.0 kW Qот.= 31.5 kW Размери H/W/D = 1615/940/460 mm Тегло = 175 kg Ел.мощност = 8.33 kW / 400V / 50Hz Нива на шум-LpA = 55 dBA	бр.	2,00	
58	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 2.2 kW Qот.= 2.5 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 450/270 m3/h Размери H/W/D = 290/795/238 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 35/29 dBA Захранване = 0.029 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	3,00	
59	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 2.8 kW Qот.= 3.2 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 480/300 m3/h Размери H/W/D = 290/795/238 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 36/29 dBA Захранване = 0.034 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	8,00	
	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 3.6 kW Qот.= 4.0 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 510/330 m3/h	бр.	2,00	

60	Тегло = 11 kg Ниво на шум = 37.5/26 dBA Захранване = 0.035 kW; 1~230V / 50Hz			
61	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 7.1 kW Qот.= 8.0 kW Тръбни връзки = Cu 9.52/15.9 mm Дебит = 1140/840 m3/h Размери H/W/D = 290/1050/238 mm Тегло = 14 kgНиво на шум = 47/39 dBA Захранване = 0.060 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	1,00	
62	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за таванен монтаж - тип кръгла касета Qохл. = 7.1 kW Qот.= 8.0 kW Тръбни връзки = Cu 9.52/15.9 mm Дебит = 990/630 m3/h Размери H/W/D = 204/840/840 mm Тегло = 21 kg Ниво на шум = 35/30 dBA Захранване = 0.061 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	2,00	
63	Декоративен панел за четириструйна касета	бр.	2,00	
64	Дистанционно управление	бр.	16,00	
65	Системен разклонител	бр.	10,00	
66	Системен разклонител	бр.	4,00	
67	Медна тръба ф6х1мм	л.м.	65,00	
68	Медна тръба ф10х1мм	л.м.	100,00	
69	Медна тръба ф12х1мм	л.м.	65,00	
70	Медна тръба ф16х1мм	л.м.	45,00	
71	Медна тръба ф18х1мм	л.м.	15,00	
72	Медна тръба ф22х1мм	л.м.	40,00	
73	Изолация K-FLEX ф6х9мм	л.м.	65,00	
74	Изолация K-FLEX ф10х9мм	л.м.	100,00	
75	Изолация K-FLEX ф12х9мм	л.м.	65,00	
76	Изолация K-FLEX ф18х9мм	л.м.	60,00	
77	Изолация K-FLEX ф22х9мм	л.м.	40,00	
78	Кабелно трасе вън/вътр. - LIYCY 2X1мм2 (или еквивалент)	л.м.	200,00	
79	Кабелно трасе вътр./дист. - ШВПС 2х1мм2	л.м.	160,00	
80	Фреон R410A (или еквивалент)	кг	7,00	
81	Тръби и фитинги PVC за конденз	л.м.	80,00	
82	Продухване на тръбна система с азот	к-кт	1,00	

83	Конструкция за укрепване на съоръжения	к-кт	1,00	
84	Конструкция за укрепване /трасста/	к-кт	50,00	
85	Единични изпитания и въвеждане в експлоатация	бр.	18,00	
	Проектиране			
86	Изготвяне на работни чертежи	к-кт	1,00	
	Подемна техника			
87	Наем на подемна техника	к-кт	4,00	
	Климатизация Блок 2 - етаж 4			
88	Единична сплит система Qохл. = 3 kW Qот.= 4 kW Тръбни връзки = Cu 6/10 mm Дебит = 480/582 m3/h Тегло = 24 kg Ниво на шум = 26/40 dBA Захранване = 1~220V / 50Hz/ 16A	бр.	3,00	
89	Единична сплит система Qохл. = 3.8 kW Qот.= 4.8 kW Тръбни връзки = Cu 6/10 mm Дебит = 504/606 m3/h Тегло = 28 kg Ниво на шум = 27/43 dBA Захранване = 1~220V / 50Hz/ 16A	бр.	1,00	
90	Стандартен монтаж до 3 л.м. тръбен път до 14 000 BTU	бр.	4,00	
	Климатизация Блок 2 - етаж 5			
91	Единична сплит система Qохл. = 3 kW Qот.= 4 kW Тръбни връзки = Cu 6/10 mm Дебит = 480/582 m3/h Тегло = 24 kg Ниво на шум = 26/40 dBA Захранване = 1~220V / 50Hz/ 16A	бр.	7,00	
92	Единична сплит система Qохл. = 3.8 kW Qот.= 4.8 kW Тръбни връзки = Cu 6/10 mm Дебит = 504/606 m3/h Тегло = 28 kg Ниво на шум = 27/43 dBA Захранване = 1~220V / 50Hz/ 16A	бр.	2,00	
93	Единична сплит система Qохл. = 6.2 kW Qот.= 6.6 kW Тръбни връзки = Cu 6/12 mm Дебит = 5834/900 m3/h Тегло = 44 kg Ниво на шум = 40/44 dBA Захранване = 1~220V / 50Hz/ (20)A	бр.	1,00	

94	Стандартен монтаж до 3 л.м. тръбен път до 14 000 BTU	бр.	9,00	
95	Стандартен монтаж до 3 л.м. тръбен път до 18 000 BTU	бр.	1,00	
	Климатизация Блок 2 - етаж 6			
96	Единична сплит система Qохл. = 3 kW Qот.= 4 kW Тръбни връзки = Cu 6/10 mm Дебит = 480/582 m3/h Тегло = 24 kg Ниво на шум = 26/40 dBA Захранване = 1~220V / 50Hz/ 16A	бр.	2,00	
97	Единична сплит система Qохл. = 6.2 kW Qот.= 6.6 kW Тръбни връзки = Cu 6/12 mm Дебит = 5834/900 m3/h Тегло = 44 kg Ниво на шум = 40/44 dBA Захранване = 1~220V / 50Hz/ (20)A	бр.	1,00	
98	Стандартен монтаж до 3 л.м. тръбен път до 14 000 BTU	бр.	2,00	
99	Стандартен монтаж до 3 л.м. тръбен път до 18 000 BTU	бр.	1,00	
	Изработка, доставка и монтаж на PVC дограма - 3 камерен профил, цвят бял, обков Кале, остъклена със стъклопакет (бяло/бяло) флуатно стъкло 24 мм.			
100	Витрина с размери 6900/2880 изработена на три рам	бр.	3,00	
101	Вратопрозорец с размери 2370/2000; 860/2860 с отва	бр.	16,00	
102	Вратопрозорец с размери 2600/2880 с отваряема бал	бр.	3,00	
103	Вратопрозорец с размери 4400/2000; 820/2880 с отва	бр.	3,00	
104	Прозорец с размери 1200/2000 с едно отваряемо кри	бр.	78,00	
105	Прозорец с размери 2900/2700 с две отваряеми крил	бр.	4,00	
106	Витрина неотваряема 270 кв. мм.	бр.	1,00	
	Изработка, доставка и монтаж на алуминиева дограма без прекъснат термомост, цвят бял, остъклена с 4 мм. Орнаментно стъкло и плътна част от PVC панел			
107	Витрина с размери 2600/2100 с двойна входна врата	бр.	3,00	

	Изработка, доставка и монтаж на алуминиева дограма без прекъснат термомост, цвят бял, остъклена със стъклопакет (бяло/бяло) флуатно стъкло 24 мм.			
108	Вратопрозорец 12.49 кв. мм., укрепен с алуминиеви	бр.	1,00	
109	Стопавтомат	бр.	3,00	
	СМР			
110	Доставка и монтаж на гипскартон по стени ет.3	м2	71,60	
111	Доставка и монтаж на гипскартон по стени ет.4	м2	95,70	
112	Доставка и монтаж на гипскартон по стени ет.5	м2	93,80	
113	Доставка и монтаж на гипскартон по стени ет.6	м2	75,40	
114	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен, предве	м2	69,20	
115	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен, предве	м2	92,46	
116	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен, предве	м2	72,40	
117	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен, предве	м2	81,80	
118	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен ет. 4, м	м2	97,00	
119	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен ет. 5, м	м2	124,00	
120	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен ет. 6, м	м2	124,00	
121	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен ет. 4, го	м2	149,00	
122	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен ет. 5, го	м2	149,00	
123	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен ет. 6, го	м2	149,00	
124	Доставка на материали и шпакловка върху гипскарто	м2	336,50	
125	Доставка на материали и боядисване с латекс	м2	336,50	
126	Демонтаж и монтаж на осветителни тела	бр.	95,00	

Наименование на Участника:

ДТ"Билдинг" ЕООД

Седалище по регистрация:

град Добрич, ул."Баба Тонка"

40

BIC: BUIBBGSF

IBAN:

BG97BUIB98881047524400

ЕИК:BG204209565

Точен адрес за кореспонденция:РБългария

град Варна 9000

ул."Прилеп"173 офис 14

Телефонен номер: 0879 59 85 02

Факс номер: не

Лице за контакти:

Антония Попова

---

e mail:dt_bilding@mail.bg

До

ОБЩИНА БАЛЧИК

ГР. БАЛЧИК,

ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" №6

О Ф Е Р Т А

Наименование на поръчката:	**Основен ремонт на сградата на МБАЛ гр. Балчик, Община Балчик.**

След запознаване с всички документи и образци, **ние удостоверяваме и потвърждаваме**, че сме запознати с изискванията и условията посочени в нея и отговаряме на тях.

Предлагаме следното:

1. Настоящата оферта включва следното:

1.1. Цена за изпълнение:. Цена без ддс

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Ко - во	Ед. Цена	ОБЩО
	МБАЛ Балчик			(за съоръжения + труд)	без ДДС
	Климатизация Блок 4 - етаж 4				
1	Външно тяло VRV или еквивалентна система (инверторен тип) на директно изпарение-хладилен агент R-410A (или еквивалент) външна част термопомпено изпълнение Qохл.= 28.0 kW Qот.= 31.5 kW Размери H/W/D = 1615/940/460 mm Тегло = 175 kg Ел.мощност = 8.33 kW / 400V / 50Hz Нива на шум-LpA = 55 dBA	бр.	2,00	9435,30	18870,60
2	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 2.2 kW Qот.= 2.5 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 450/270 m3/h Размери H/W/D = 290/795/238 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 35/29 dBA Захранване = 0.029 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	5,00	1110,90	5554,50

3	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 2.8 kW Qот.= 3.2 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 480/300 m3/h Размери H/W/D = 290/795/238 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 36/29 dBA Захранване = 0.034 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	8,00	1129,80	9038,40
4	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 3.6 kW Qот.= 4.0 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 510/330 m3/h Тегло = 11 kg Ниво на шум = 37.5/26 dBA Захранване = 0.035 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	2,00	1157,10	2314.20
5	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за таванен монтаж - тип кръгла касета Qохл. = 7.1 kW Qот.= 8.0 kW Тръбни връзки = Cu 9.52/15.9 mm Дебит = 990/630 m3/h Размери H/W/D = 204/840/840 mm Тегло = 21 kg Ниво на шум = 35/30 dBA Захранване = 0.061 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	2,00	1789,20	3578,40
6	Декоративен панел за четириструйна касета	бр.	2,00	338,10	676,20
7	Дистанционно управление	бр.	17,00	226,80	3855,60
8	Системен разклонител	бр.	11,00	172,20	1894.20
9	Системен разклонител	бр.	4,00	222,60	890,40
10	Медна тръба ф6х1мм	л.м.	85,00	4,18	355,57
11	Медна тръба ф10х1мм	л.м.	110,00	6,60	726,26
12	Медна тръба ф12х1мм	л.м.	85,00	7,92	673,30
13	Медна тръба ф16х1мм	л.м.	40,00	10,37	414,62
14	Медна тръба ф18х1мм	л.м.	15,00	11,58	173,75
15	Медна тръба ф22х1мм	л.м.	55,00	14,09	774,77
16	Изолация K-FLEX ф6х9мм	л.м.	85,00	1,60	136.37
17	Изолация K-FLEX ф10х9мм	л.м.	110,00	1,68	184,80
18	Изолация K-FLEX ф12х9мм	л.м.	85,00	1,71	144,94
19	Изолация K-FLEX ф18х9мм	л.м.	55,00	2,18	120,12
20	Изолация K-FLEX ф22х9мм	л.м.	55,00	2,23	122,43
21	Кабелно трасе вън/вътр. - 2х1мм2	л.м.	250,00	3,53	882,00

22	Кабелно трасе вътр./дист. - ШВПС 2х1мм2	л.м.	170,00	2,55	434,11
23	Фреон R410A или еквивалент	кг	8,00	40,32	322,56
24	Тръби и фитинги PVC за конденз	л.м.	85,00	11,76	999,60
25	Продухване на тръбна система с азот	к-кт	1,00	184,80	184,80
26	Конструкция за укрепване на съоръжения	к-кт	1,00	210,00	210,00
27	Конструкция за укрепване /трасета/	к-кт	50,00	7,56	378,00
28	Единични изпитания и въвеждане в експлоатация	бр.	17,00	21,00	357,00
	Климатизация Блок 4 - етаж 5				
29	Външно тяло VRV или еквивалентна система (инверторен тип) на директно изпарение-хладилен агент R-410A (или еквивалент) външна част термопомпено изпълнение Qохл.= 28.0 kW Qот.= 31.5 kW Размери H/W/D = 1615/940/460 mm Тегло = 175 kg Ел.мощност = 8.33 kW / 400V / 50Hz Нива на шум-LpA = 55 dBA	бр.	2,00	9435,30	18870,60
30	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 2.2 kW Qот.= 2.5 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 450/270 m3/h Размери H/W/D = 290/795/238 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 35/29 dBA Захранване = 0.029 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	6,00	1110,90	6665,40
31	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 2.8 kW Qот.= 3.2 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 480/300 m3/h Размери H/W/D = 290/795/238 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 36/29 dBA Захранване = 0.034 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	8,00	1129,80	9038,40

32	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 3.6 kW Qот.= 4.0 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 510/330 m3/h Тегло = 11 kg Ниво на шум = 37.5/26 dBA Захранване = 0.035 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	2,00	1157,10	2314,20
33	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за таванен монтаж - тип кръгла касета Qохл. = 7.1 kW Qот.= 8.0 kW Тръбни връзки = Cu 9.52/15.9 mm Дебит = 990/630 m3/h Размери H/W/D = 204/840/840 mm Тегло = 21 kg Ниво на шум = 35/30 dBA Захранване = 0.061 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	2,00	1789,20	3578,40
34	Декоративен панел за четириструйна касета	бр.	2,00	338,10	676,20
35	Дистанционно управление	бр.	18,00	226,80	4082,40
36	Системен разклонител	бр.	11,00	172,20	1894,20
37	Системен разклонител	бр.	3,00	222,60	667,80
38	Медна тръба ф6х1мм	л.м.	85,00	4,18	355,57
39	Медна тръба ф10х1мм	л.м.	100,00	6,60	660,24
40	Медна тръба ф12х1мм	л.м.	85,00	7,92	673,30
41	Медна тръба ф16х1мм	л.м.	40,00	10,37	414,62
42	Медна тръба ф18х1мм	л.м.	10,00	11,58	115,84
43	Медна тръба ф22х1мм	л.м.	50,00	14,09	704,34
44	Изолация K-FLEX ф6х9мм	л.м.	85,00	1,60	136,37
45	Изолация K-FLEX ф10х9мм	л.м.	100,00	1,68	168,00
46	Изолация K-FLEX ф12х9мм	л.м.	85,00	1,71	144,94
47	Изолация K-FLEX ф18х9мм	л.м.	50,00	2,18	109,20
48	Изолация K-FLEX ф22х9мм	л.м.	50,00	2,23	111,30
49	Кабелно трасе вън/вътр. - LIYCY 2х1мм2	л.м.	250,00	3,53	882,00
50	Кабелно трасе вътр./дист. - ШВПС 2х1мм2	л.м.	180,00	2,55	459,63
51	Фреон R410A	кг	8,00	40,32	322,56
52	Тръби и фитинги PVC за конденз	л.м.	90,00	11,76	1058,40
53	Продухване на тръбна система с азот	к-кт	1,00	184,80	184,80
54	Конструкция за укрепване на съоръжения	к-кт	1,00	210,00	210,00
55	Конструкция за укрепване /трасета/	к-кт	50,00	7,56	378,00
56	Единични изпитания и въвеждане в експлоатация	бр.	18,00	21,00	378,00
	Климатизация Блок 4 - етаж 6				

57	Външно тяло VRV или еквивалентна система (инверторен тип) на директно изпарение-хладилен агент R-410A (или еквивалент) външна част термопомпено изпълнение Qохл.= 28.0 kW Qот.= 31.5 kW Размери H/W/D = 1615/940/460 mm Тегло = 175 kg Ел.мощност = 8.33 kW / 400V / 50Hz Нива на шум-LpA = 55 dBA	бр.	2,00	9435,30	18870,60
58	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 2.2 kW Qот.= 2.5 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 450/270 m3/h Размери H/W/D = 290/795/238 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 35/29 dBA Захранване = 0.029 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	3,00	1110,90	3332,70
59	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 2.8 kW Qот.= 3.2 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 480/300 m3/h Размери H/W/D = 290/795/238 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 36/29 dBA Захранване = 0.034 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	8,00	1129,80	9038,40
60	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 3.6 kW Qот.= 4.0 kW Тръбни връзки = Cu 6.35/12.7 mm Дебит = 510/330 m3/h Тегло = 11 kg Ниво на шум = 37.5/26 dBA Захранване = 0.035 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	2,00	1157,10	2314,20

61	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за висок стенен монтаж Qохл. = 7.1 kW Qот.= 8.0 kW Тръбни връзки = Cu 9.52/15.9 mm Дебит = 1140/840 m3/h Размери H/W/D = 290/1050/238 mm Тегло = 14 kgНиво на шум = 47/39 dBA Захранване = 0.060 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	1,00	1310,40	1310,40
62	Вътрешно тяло за VRV или еквивалентна система за таванен монтаж - тип кръгла касета Qохл. = 7.1 kW Qот.= 8.0 kW Тръбни връзки = Cu 9.52/15.9 mm Дебит = 990/630 m3/h Размери H/W/D = 204/840/840 mm Тегло = 21 kg Ниво на шум = 35/30 dBA Захранване = 0.061 kW; 1~230V / 50Hz	бр.	2,00	1789,20	3578,40
63	Декоративен панел за четириструйна касета	бр.	2,00	338,10	676,20
64	Дистанционно управление	бр.	16,00	226,80	3628,80
65	Системен разклонител	бр.	10,00	172,20	1722,00
66	Системен разклонител	бр.	4,00	222,60	890,40
67	Медна тръба ф6х1мм	л.м.	65,00	4,18	271,91
68	Медна тръба ф10х1мм	л.м.	100,00	6,60	660,24
69	Медна тръба ф12х1мм	л.м.	65,00	7,92	514,88
70	Медна тръба ф16х1мм	л.м.	45,00	10,37	466,45
71	Медна тръба ф18х1мм	л.м.	15,00	11,58	173,75
72	Медна тръба ф22х1мм	л.м.	40,00	14,09	563,47
73	Изолация K-FLEX ф6х9мм	л.м.	65,00	1,60	104,29
74	Изолация K-FLEX ф10х9мм	л.м.	100,00	1,68	168,00
75	Изолация K-FLEX ф12х9мм	л.м.	65,00	1,71	110,84
76	Изолация K-FLEX ф18х9мм	л.м.	60,00	2,18	131,04
77	Изолация K-FLEX ф22х9мм	л.м.	40,00	2,23	89,04
78	Кабелно трасе вън/вътр. - LIYCY 2х1мм2 (или еквивалент)	л.м.	200,00	3,53	705,60
79	Кабелно трасе вътр./дист. - ШВПС 2х1мм2	л.м.	160,00	2,55	408,58
80	Фреон R410A (или еквивалент)	кг	7,00	40,32	282,24
81	Тръби и фитинги PVC за конденз	л.м.	80,00	11,76	940,80
82	Продухване на тръбна система с азот	к-кт	1,00	184,80	184,80
83	Конструкция за укрепване на съоръжения	к-кт	1,00	210,00	210,00
84	Конструкция за укрепване /трасета/	к-кт	50,00	7,56	378,00
85	Единични изпитания и въвеждане в експлоатация	бр.	18,00	21,00	378,00

	Проектиране				
86	Изготвяне на работни чертежи	к-кт	1,00	672,00	672,00
	Подемна техника				
87	Наем на подемна техника	к-кт	4,00	210,00	840,00
	Климатизация Блок 2 - етаж 4				
88	Единична сплит система Qохл. = 3 kW Qот.= 4 kW Тръбни връзки = Cu 6/10 mm Дебит = 480/582 m3/h Тегло = 24 kg Ниво на шум = 26/40 dBA Захранване = 1~220V / 50Hz/ 16A	бр.	3,00	676,20	2028,60
89	Единична сплит система Qохл. = 3.8 kW Qот.= 4.8 kW Тръбни връзки = Cu 6/10 mm Дебит = 504/606 m3/h Тегло = 28 kg Ниво на шум = 27/43 dBA Захранване = 1~220V / 50Hz/ 16A	бр.	1,00	726,60	726,60
90	Стандартен монтаж до 3 л.м. тръбен път до 14 000 BTU	бр.	4,00	84,00	336,00
	Климатизация Блок 2 - етаж 5				
91	Единична сплит система Qохл. = 3 kW Qот.= 4 kW Тръбни връзки = Cu 6/10 mm Дебит = 480/582 m3/h Тегло = 24 kg Ниво на шум = 26/40 dBA Захранване = 1~220V / 50Hz/ 16A	бр.	7,00	676,20	4733,40
92	Единична сплит система Qохл. = 3.8 kW Qот.= 4.8 kW Тръбни връзки = Cu 6/10 mm Дебит = 504/606 m3/h Тегло = 28 kg Ниво на шум = 27/43 dBA Захранване = 1~220V / 50Hz/ 16A	бр.	2,00	726,60	1453,20

93	Единична сплит система Qохл. = 6.2 kW Qот.= 6.6 kW Тръбни връзки = Cu 6/12 mm Дебит = 5834/900 m3/h Тегло = 44 kg Ниво на шум = 40/44 dBA Захранване = 1~220V / 50Hz/ (20)A	бр.	1,00	1161,30	1161,30
94	Стандартен монтаж до 3 л.м. тръбен път до 14 000 BTU	бр.	9,00	84,00	756,00
95	Стандартен монтаж до 3 л.м. тръбен път до 18 000 BTU	бр.	1,00	98,00	98,00
	Климатизация Блок 2 - етаж 6				
96	Единична сплит система Qохл. = 3 kW Qот.= 4 kW Тръбни връзки = Cu 6/10 mm Дебит = 480/582 m3/h Тегло = 24 kg Ниво на шум = 26/40 dBA Захранване = 1~220V / 50Hz/ 16A	бр.	2,00	676,20	1352,40
97	Единична сплит система Qохл. = 6.2 kW Qот.= 6.6 kW Тръбни връзки = Cu 6/12 mm Дебит = 5834/900 m3/h Тегло = 44 kg Ниво на шум = 40/44 dBA Захранване = 1~220V / 50Hz/ (20)A	бр.	1,00	1161,30	1161,30
98	Стандартен монтаж до 3 л.м. тръбен път до 14 000 BTU	бр.	2,00	84,00	168,00
99	Стандартен монтаж до 3 л.м. тръбен път до 18 000 BTU	бр.	1,00	98,00	98,00
	Изработка, доставка и монтаж на PVC дограма - 3 камерен профил, цвят бял, обков Кале, остъклена със стъклопакет (бяло/бяло) флуатно стъкло 24 мм.				
100	Витрина с размери 6900/2880 изработена на три рамки с входна врата	бр.	3,00	1689,12	5067,36
101	Вратопрозорец с размери 2370/2000; 860/2860 с отваряем прозорец и балконска врата	бр.	16,00	611,97	9791,52
102	Вратопрозорец с размери 2600/2880 с отваряема балконска врата	бр.	3,00	636,48	1909,44
103	Вратопрозорец с размери 4400/2000; 820/2880 с отваеяем прозорец и балконска врата	бр.	3,00	948,74	2846,22

104	Прозорец с размери 1200/2000 с едно отваряемо крило	бр.	78,00	204,00	15912,00
105	Прозорец с размери 2900/2700 с две отваряеми крила	бр.	4,00	665,55	2662,20
106	Витрина неотваряема 270 кв. М	бр.	1,00	22147,60	22147,60
	Изработка, доставка и монтаж на алуминиева дограма без прекъснат термомост, цвят бял, остъклена с 4 мм. Орнаментно стъкло и плътна част от PVC панел				
107	Витрина с размери 2600/2100 с двойна входна врата	бр.	3,00	600,60	1801,80
	Изработка, доставка и монтаж на алуминиева дограма без прекъснат термомост, цвят бял, остъклена със стъклопакет (бяло/бяло) флуатно стъкло 24 мм.				
108	Вратопрозорец 12.49 кв. мм., укрепен с алуминиеви колони 40/60	бр.	1,00	1748,60	1748,60
109	Стопавтомат	бр.	3,00	60,00	180,00
	СМР				
110	Доставка и монтаж на гипскартон по стени ет.3	м2	71,60	11,00	787,60
111	Доставка и монтаж на гипскартон по стени ет.4	м2	95,70	11,00	1052,70
112	Доставка и монтаж на гипскартон по стени ет.5	м2	93,80	11,00	1031,80
113	Доставка и монтаж на гипскартон по стени ет.6	м2	75,40	11,00	829,40
114	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен, предверие ет. 3	м2	69,20	18,00	1245,60
115	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен, предверие ет. 4	м2	92,46	18,00	1664,28
116	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен, предверие ет. 5	м2	72,40	18,00	1303,20
117	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен, предверие ет. 6	м2	81,80	18,00	1472,40
118	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен ет. 4, малък коридор	м2	97,00	18,00	1746,00
119	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен ет. 5, малък коридор	м2	124,00	18,00	2232,00
120	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен ет. 6, малък коридор	м2	124,00	18,00	2232,00

121	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен ет. 4, голям коридор	м2	149,00	18,00	2682,00
122	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен ет. 5, голям коридор	м2	149,00	18,00	2682,00
123	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен ет. 6, голям коридор	м2	149,00	18,00	2682.00
124	Доставка на материали и шпакловка върху гипскартон	м2	336,50	4,20	1413.30
125	Доставка на материали и боядисване с латекс	м2	336,50	3,90	1312,35
126	Демонтаж и монтаж на осветителни тела	бр.	95,00	10,00	950,00
					268596,47

Обща стойност на офертата:

268596.47 лева (двеста шестдесет и осем хиляди петстотин деведесет и шест лева и 0.49ст) без ДДС

(цифром) (словом)

1.2 Срок на доставка и монтаж – 10/десет// работни дни

1.3 Срок за отстраняване на рекламация -1/един/ час

1.4 Гаранционен срок за СРР –5/пет/ години <да не е по-малък от минималните гаранционни срокове, съгласно изискванията на Наредба №2/2003г. на МРРБ>.

2. Предлаганата цена е крайна и включва всички необходими разходи за изпълнение предмета на поръчката.

3. Цената за изпълнение не може да надхвърля прогнозната стойност посочена в документацията. При предлагане на по-висока цена за изпълнение на доставка, офертата ще бъде отстранена от участие в обществената поръчка.

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение.

5. Настоящата оферта е валидна за срок от 90/деведесет/ [но не по-малко от 90] календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите, и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета на всяка дата преди изтичане на този срок.До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис: 1.

Дата: 20.10.2017

Име и фамилия: Атанас Попов

Длъжност: Управител ЕОО Благоевград