1	Външно тяло мулти сплит система (инверторен тип) Qохл.= 8.4 kW Qот.= 10.6 kW Размери В/Ш/Д = 735x936x300 mm Тегло = 58 kg Шумово налягане = 48 dBA	бр.	1,00
2	Вътрешно тяло за мулти сплит система за висок стенен монтаж FTXS25K Qохл. = 3.2 kW Qот.= 4.7 kW Дебит = 234/420/546 m3/h Размери В/Ш/Д = 289x780x215 mm Тегло = 8 kg Ниво на шум = 19/25/33/41 dBA Захранване = 1~230V / 50Hz	бр.	1,00
3	Вътрешно тяло за мулти сплит система за висок стенен монтаж FTXS20K Qохл. = 2.8 kW Qот.= 4.3 kW Дебит = 234/402/528 m3/h Размери В/Ш/Д = 289x780x215 mm Тегло = 8 kg Ниво на шум = 19/24/32/40 dBA Захранване = 1~230V / 50Hz	бр.	1,00
4	Вътрешно тяло за мулти сплит система за висок стенен монтаж FTXS35K Qохл. = 4.0 kW Qот.= 5.2 kW Дебит = 246/510/672 m3/h Размери В/Ш/Д = 289x780x215 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 19/29/37/45 dBA Захранване = 1~230V / 50Hz	бр.	1,00
5	Външно тяло мулти сплит система (инверторен тип) Qохл.= 9.6 kW Qот.= 10.7 kW Размери В/Ш/Д = 770/900/320 mm Тегло = 72 kg Шумово налягане = 48 dBA	бр.	1,00
6	Вътрешно тяло за мулти сплит система за висок стенен монтаж Qохл. = 3.2 kW Qот.= 4.7 kW Дебит = 234/420/546 m3/h Размери В/Ш/Д = 289x780x215 mm Тегло = 8 kg Ниво на шум = 19/25/33/41 dBA Захранване = 1~230V / 50Hz	бр.	4,00
7	Външно тяло мулти сплит система (инверторен тип) Qохл.= 5.5 kW Qот.= 6.4 kW Размери В/Ш/Д = 550x765x285 mm Тегло = 42 kg Шумово налягане = 48 dBA	бр.	1,00

8	Вътрешно тяло за мулти сплит система за висок стенен монтаж FTXS35K Qохл. = 4.0 kW Qот.= 5.2 kW Дебит = 246/510/672 m3/h Размери В/Ш/Д = 289x780x215 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 19/29/37/45 dBA Захранване = 1~230V / 50Hz	бр.	1,00
9	Вътрешно тяло за мулти сплит система за висок стенен монтаж FTXS25K Qохл. = 3.2 kW Qот.= 4.7 kW Дебит = 234/420/546 m3/h Размери В/Ш/Д = 289x780x215 mm Тегло = 8 kg Ниво на шум = 19/25/33/41 dBA Захранване = 1~230V / 50Hz	бр.	1,00
10	Медно трасе с тръби Ф6 и Ф10	л.м.	100,00
11	Тръби и фитинги PVC за конденз	л.м.	100,00
12	Конструкция за укрепване на съоръжения	к-кт	3,00
13	Конструкция за укрепване /трасета/	к-кт	50,00
14	Единични изпитания и въвеждане в експлоатация	бр.	9,00
	Подемна техника		
15	Наем на подемна техника	к-кт	1,00
1	Изнасяне на мебели с последващо внасяне (ръчно, средно на 25м)	бр	1,00
2	Пренос ръчно на строителни материали средно на 50 м (пренос смеси, лепила, разтвори и т.н.)	ч.дни	90,00
3	Пренос строителни отпадъци до депо 45 км	тон	45,00

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ОБЕКТА И ВИДОВЕ СМР

Антоний Попов
управителен
на „Бъдеще" ЕООД

ДИАГРАМА НА РЪБОТНАТА РЪКА СЪГЛАСНО ГРАФИКА НА ИЗПЪЛКНЕНИЕ НА СРМ

Име на кандидата: "ДТ БИЛДИНГ"ЕООД

Име на проекта: Основен ремонт на сградата на Общинска данъчна служба гр. Балчик, Община Балчик

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи			ТР, ч.дни	Про д. дни	бр.раб отниц бр.
	ПОКРИВ					
1	Демонтаж на покрив от поцинкована ламарина	м2	483,75	8	2	4
2	Демонтаж скара от летви	м2	483,75	4	2	2
3	Направа на метална скара за монтаж на покривното покритие , дограма и метална фасада от квадрат 80/80/4 вкл закладни части и анкериране и механизация за качване на материалите	кг	2851,00	32	4	8
4	Доставка и монтаж на пароизолационно фолио	м2	495,00	36	6	6
5	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS-5см	м2	495,00	36	6	6
6	Доставка и монтаж на снап-лок панел от ПФЛ цвят бял или сив	м2	525,52	36	6	6
7	Доставка и монтаж на билен отдушник	м	40,00	4	2	2
9	Доставка и монтаж на нови безшевни седящи улуци от пластифицирана ламарина цвят бял или сив	м	45,00	4	2	2
10	Доставка и монтаж на нови безшевни водосточни тръби ф100 пластифицирана ламарина цвят бял или сив	м	15,00	4	2	2
	ФАСАДА					
1	Топлоизолация на фасада с кашираща минерална вата 50 кг/м3, дебелина 8 см (преди монтаж на "Еталбонд")	м2	190,00	64	8	8
2	Доставка и монтаж на фасадна ситема от композитен алуминиев панел "Еталбонд"4мм с вкл. Алуминиева Конструкция	м2	190,00	128	8	16
3	Обшивка с ламарина на бордове от пластифицирана ламарина	м2	59,73	64	8	8
	ДОГРАМА					
	Дограма - врати (външни и вътрешни)					
	Демонтаж на дървени ажурни прегради между отделни помещения (без запазване на материалите за повторна употреба)	м2	263,48	2	1	2
2	Доставка имонтаж на стъклени паравани от алуминиев профил с химически мат стъкло 4мм в преградна стена	м2	80,65	18	3	6
3	Доставка и монтаж на врата, цвят дървесен, МДФ, включително первази и регулируема каса 90/200	бр	14,00	3	1	3
	Дограма - прозорци					
1	Демонтаж ПВЦ ролетни щори	м2	40,65	2	1	2
2	Демонтаж на стара дограма, доставка и монтаж на прозорци 180/180 - ПВЦ профил цвят бял , 5 камерен, 50% отнаряемост, двоен стъклопакет с нискоемисионно "КА" стъкло	м2	38,88	25	5	5
3	Доставка и монтаж на стъклен парапет на гипсета за плащане на такси	м2	6,78	9	3	3
	ЛС					
1	Демонтаж теракот на циментов разтвор	м2	126,00	8	2	4
2	Демонтаж на мокет на ленило	м2	228,42	2	1	2
3	Демонтаж на стъкла от теракота	м	68,40	2	1	2
4	Демонтаж на окачен таван система "Армстронг" със запазване на годните за употреба	м2	360,90	2	1	2

РАБОТНИ ДНИ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5	Изкърпване на гипсова шпакловка	м2	62,69	36	6	6
6	Гипсова шпакловка по тавани	м2	69,00	36	6	6
7	Гипсова шпакловка по стени	м2	208,98		6	
8	Циментова замазка 4см	м2	360,90	4	1	4
9	Изграждане на нови Щендерна преградна стена от GKB от двете страни - 10см / двупластова /-система W 112, дебелина 10 см и шпакловка	м2	240,52	144	6	24
10	Двукратно боядисване с бял латекс на тавани	м2	69,00	72	6	12
11	Латексово боядисване с цветен латекс две ръце вкл грунд	м2	590,82	72	6	12
12	Направа перваз PVC	м	68,40	4	2	2
	ЕЛ					
1	Демонтаж съществуващи проводници	м	132,20	4	2	2
2	Демонтаж ключове и контакти	бр	51,00	4	2	2
3	Демонтаж осветителни тела, аплиц	бр	23,00	4	2	2
4	Монтаж на кабелни канали 120-160 мм с вкл крепежи, елемнти за ъглии снадки, конзоли за монтаж на ключове и контакти	м	132,20	4	2	2
5	Лампен или контактел излаз до 10 м с вкл. кабел	бр	58,00	4	2	2
6	Доставка и монтаж на осветително тяло за окачен таван 20/20 с вкл. Лед лампа	бр	50,00	4	2	2
7	Доставка и монтаж на ключ единичен	бр	15,00	4	2	2
8	Доставка и монтаж на контакт единичен	бр	15,00	4	2	2
9	Доставка и монтаж на контакт троен	бр	14,00	4	2	2
10	Доставка и монтаж на конзола за UTP	бр	14,00	4	2	2
	МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Демонтаж отвод на мълнезащита	м	52,00	2	1	2
2	Проводник AlMgSi Ф8 мм (или стоманен поцинкован проводник)	м	52,00	2	1	2
3	Доставка и монтаж мълниеприемна мачта с височина 6м	бр	2,00	2	1	2
4	Досатавка и монтаж носач дистанционен	бр	10,00	2	1	2
5	Доставка и монтаж на мултиклема	бр	5,00	2	1	2
6	Доставка монтаж заземителни колове комплект	бр	3,00	2	1	2
7	Измерване на заземителна инсталация	бр	1,00	2	1	2
8	Демонтаж от покрив на комуникационни кабели с последващо полагане	бр	1,00	2	1	2
	КЛИМАТИЗАЦИЯ					
	Климатизация и отопление					
1	Външно тяло мулти сплит система (инверторен тип) Qохл.= 8.4 kW Qот.= 10.6 kW Размери В/Ш/Д = 735x936x300 mm Тегло = 58 kg Шумово налягане = 48 dBA	бр.	1,00	8	2	4
2	Вътрешно тяло за мулти сплит система за висок стенен монтаж FTXS25K Qохл. = 3.2 kW Qот.= 4.7 kW Дебит = 234/4 20/546 m3/h Размери В/Ш/Д = 289x780x215 mm Тегло = 8 kg Ниво на шум = 19/25/33/41 dBA Захранване = 1~230V / 50Hz	бр.	1,00	4	2	2

3	Вътрешно тяло за мулти сплит система за висок стенен монтаж FTXS20K Qохл. = 2.8 kW Qот.= 4.3 kW Дебит = 234/402/528 m3/h Размери В/Ш/Д = 289x780x215 mm Тегло = 8 kg Ниво на шум = 19/24/32/40 dBA Захранване = 1~230V / 50Hz	бр.	1,00	4	2	2
4	Вътрешно тяло за мулти сплит система за висок стенен монтаж FTXS35K Qохл. = 4.0 kW Qот.= 5.2 kW Дебит = 246/510/672 m3/h Размери В/Ш/Д = 289x780x215 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 19/29/37/45 dBA Захранване = 1~230V / 50Hz	бр.	1,00	4	2	2
5	Външно тяло мулти сплит система (инверторен тип) Qохл.= 9.6 kW Qот.= 10.7 kW Размери В/Ш/Д = 770/900/320 mm Тегло = 72 kg Шумово налягане = 48 dBA	бр.	1,00	4	2	2
6	Вътрешно тяло за мулти сплит система за висок стенен монтаж Qохл. = 3.2 kW Qот.= 4.7 kW Дебит = 234/420/546 m3/h Размери В/Ш/Д = 289x780x215 mm Тегло = 8 kg Ниво на шум = 19/25/33/41 dBA Захранване = 1~230V / 50Hz	бр.	4,00	4	2	2
7	Външно тяло мулти сплит система (инверторен тип) Qохл.= 5.5 kW Qот.= 6.4 kW Размери В/Ш/Д = 550x765x285 mm Тегло = 42 kg Шумово налягане = 48 dBA	бр.	1,00	4	2	2
8	Вътрешно тяло за мулти сплит система за висок стенен монтаж FTXS35K Qохл. = 4.0 kW Qот.= 5.2 kW Дебит = 246/510/672 m3/h Размери В/Ш/Д = 289x780x215 mm Тегло = 11 kg Ниво на шум = 19/29/37/45 dBA Захранване = 1~230V / 50Hz	бр.	1,00	4	2	2
9	Вътрешно тяло за мулти сплит система за висок стенен монтаж FTXS25K Qохл. = 3.2 kW Qот.= 4.7 kW Дебит = 234/420/546 m3/h Размери В/Ш/Д = 289x780x215 mm Тегло = 8 kg Ниво на шум = 19/25/33/41 dBA Захранване = 1~230V / 50Hz	бр.	1,00	4	2	2
10	Медно трасе с тръби Ф6 и Ф10	л.м.	100,00	4	2	2
11	Тръби и фитинги PVC за кондензни	л.м.	100,00	4	2	2
12	Конструкция за укрепване на съоръжения	к-кт	3,00	4	2	2
13	Конструкция за укрепване /трасета/	к-кт	50,00	4	2	2
14	Единично пуск и изпитания и въвеждане в експлоатация	бр.	9,00	2	2	1
	Подемна техника					
15	Наем на подемна техника	к-кт	1,00	144	12	12

[redacted]

1	Изнасяне на мебели с последващо внасяне (ръчно, средно на 25м)	бр	1,00	288	12	24
2	Пренос ръчно на строителни материали средно на 50 м (пренос смеси, лепила, разтвори и т.н.)	ч.дни	90,00	288	12	24
3	Пренос строителни отпадъци до депо 45 км	тон	45,00	288	12	24
	Обща трудоемкост			1983	0	316

[redacted]

33	23	14	17	22	21	38	38	29	19	24	44	0



6 души ср.

ДИАГРАМА НА РЪБОТНАТА РЪКА СЪГЛАСНО ГРАФИКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРМ

Антоний Попов

Управител на „Бикг" ООД