ОБЕКТ: „ПАРК „БАЛИК”. УПИ I, КВ. 157 ГРАД БАЛЧИК”

ЧАСТ: Благоустрояване и паркоустройство

ФАЗА: Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Балчик

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 12589
Сечение: ТСТС
Части на проекта по удостоверение за ПБП
инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
Подпис:
ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:
/ инж. Н. Колев/

ПРОЕКТАНТ:
/инж. Л. Георгиева/

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:
Част „Архитектура” .....арх. Ант. Донева;
Част „Пътна”, „ПБЗ” и „ПУСО”.....инж. Н. Колев;
Част „Конструкции”..... инж. Ст. Железов
Част „Геодезия”..... инж. Ст. Добрев;
Част „ЕЛ”.....инж. Ст. Стоянов;
Част „ОВК” и „ЕЕ”..... инж. Халков;
Част „ПБ”.....инж. Н. Дойкова;
Част „Геология”.....инж.В. Пейчев;
Част „ВиК”.....инж. П. Стоянов;

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УЧРЕДЕНА 1937 г., ВЪЗСТАНОВЕНА 1991 г., ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНА 2003 г.

CHAMBER OF ARCHITECTS IN BULGARIA
FOUNDED IN 1937, RESTORED IN 1991, INSTITUTIONALIZED IN 2003 YEAR.

Удостоверение

ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ

ЛИЛИЯНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

Е ЧЛЕН НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 04053

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА: Арх. АТАНАС ТОСЕВ

Ноември 2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Арх. ПЕТКО ЙОВЧЕВ

0000598866

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 17 130 1317 0000598866

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на

Застрахован: ЛИЛИЯНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА ЕГН: 4210051057

ГР. ВАРНА УЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 16 АП.6

(пълно име/фирма, адрес, телефон, факс, ЕИК/ЕГН)

Представляван от:

(пълно име, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

☐ Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал. 1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: Проектант	Дейност 2:	Дейност 3: .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	50000		

Самоучастие на застрахованите: НЕ

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 29.07.2017 г. до 24.00 часа на 28.07.2018 г.

Ретроактивна дата: год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на застрахователя.

Застрахователна премия: 50 лева, **2%ЗДЗП:** 1 лева, **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 51 лева

словом: ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ 20 г.	II-ра/ 20 г.	III-та/ 20 г.	IV-та/ 20 г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 25.07.2017 г. год. гр. ВАРНА

По настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: 1300 92 161 Ес Ка Ка Груп ООД

(име, номер, дата)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", които се задължавам, че съм приемам.

Застрахован: (подпис и печат)

Застрахователен посредник: (подпис и печат)

Застраховател: (подпис и печат)

ЗАД "АРМЕЕЦ" АД ДИРЕКЦИЯ ВАРНА

ОБЕКТ: „ПАРК „БАЛИК". УПИ I, КВ. 157 ГРАД БАЛЧИК"

ЧАСТ: Благоустрояване и паркоустройство
ФАЗА: Технически проект
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Балчик

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Парк „Балик" в кв.157, УПИ I по плана на град Балчик е предвидено да се изгради в отредения за тази цел терен, разположен на юг от жк "Балик". Той е с площ около 9600 кв.м. и с характерна форма – значителна дължина-около 160м с ширина варираща от 14 до 32 м. Паркът по дългата си ос тангира на археологическите находки от крепостта Карвуна", а на запад от него се развива територията на новия спортен комплекс. Тези факти са предпоставка за по-пълноценно третиране на тази градската територия.

Основната задача на проекта е свързана с разработването на естетична и безопасна рекреативна среда с обособени функционални зони, подходяща за пешеходна комуникация, отдих, обществени и културни изяви, детски игри и занимания. В него се оформят няколко зони, с рекреационна насоченост.

1. ЗОНА НА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА И КЪТ С ВОДЕН ЕФЕКТ

Детската площадка е предназначена за деца от 3 до 12 год.Организира се в най-широката част на парка, в близост до жилищната зона в тази част на града. Площадката е оформена съгласно изискванията за изграждане на обекти с такъв характер. В нея са предвидени беседка и четири броя съоръжения, предлагащи различен вид занимания на децата. Настилката, където се разполагат съоръженията задължително трябва да е ударопоглъщаща. В близост до детската площадка е оформен малък рекреационен кът с воден ефект-тип „сух струен фонтан". Около него се монтира двуредна пергола с пейки в долната й част. Настилката се предвижда да е растерна-по детайл.

2. ЗОНА НА РОЗАРИУМА

Разполага се в южната част на парка. Това е рекреационна среда наситена с познавателно значение. Тук намират място уютни сепарета, обзаведени с паркова мебел - пейки с перголи. В обособени сектори ще се засадят различни сортове чайнохибридни рози, обозначени с информация за тях. Настилката около тях се предлага да бъде от естествен камък със затревени фуги. По този начин се създава едининение в средата на разполагане на растителността.Осветлението в розариума се предвижда да бъде с ниски осветирелни тела, ефектно насочени към групите от различни видове рози.

3. ЗОНА НА ЦВЕТНАТА ГРАДИНА

Оформя се като рекреационен променаден партер при един от основните входове на парка. Предлага се богато цветово оформяне със сезонни и перенни цветя. Около цветните

фигури се разполагат пейки, даващи възможност за спокойно съзерцаване на цветното богатство.

В парка на няколко места се оформят и други площадки за спокоен отдих.

За обемно пространственото оформление на парка в най-голяма степен допринася предвидената декоративна растителност. Общото художествено въздействие на пространствата зависи изключително от нея. Растителният скелет е от различни видове иглолистни и широколистни дървета, създаващи един естествен декор на средата за отдих. Водещ мотив в проектното предложение, който намира израз при изграждането на растителните композиции на парковата територия е и в подобряването на естетическите и санитарно-хигиенните условия - защита от вятър, прегряване, прах, шум, вредни газове, както и подобряването състава на въздуха. Аранжирането и подборът на видовия състав на растителността са замислени като компактни групи от подходящи широколистни и иглолистни дървесни видове. От храстовите видове са подбрани цъфтящи и листно-декоративни с богата листна маса и колорит. В много части на парка е предвидено засаждането на цветни петна от сезонни цветя.

Алейната мрежа е съобразена с формата на парка – осигурена е основна ос от единия до другия край на парка. На характерни места са предвидени напречни алеи, които осигуряват както достъпа до парка на посетители от прилежащия жилищен комплекс и бъдещия спортен комплекс, разположен западно от парка, така и до археологическата зона, тангираща от изток на парка.

Проектант:.....

/ландш. арх. Л. Георгиева/

ОБЕКТ: „ПАРК „БАЛИК". УПИ I, КВ. 157 ГРАД БАЛЧИК"

ЧАСТ: Благоустрояване и паркоустройство
ФАЗА: Технически проект
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Балчик

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мяр-ка	Коли-чество
1	2	3	4
	Настилки		
1.	Алеи – вибропавета – 20/10	кв.м.	1288
	Пясъчна основа – дебел.10 см -1288 х 0.1	куб.м.	129
	Скрит бордюр от парчета плочи – 964 м.л. х 0.2	м.л.	193
	- з о н а „А" – 397 кв.м.; скрит бордюр – 256 м.л.		
	- з о н а „Б" - 202 кв.м.; скрит бордюр – 189 м.л.		
	- з о н а „В" - 324 кв.м.; скрит бордюр – 252 м.л.		
	- з о н а „Г" - 365 кв.м.; скрит бордюр – 267 м.л.		
2.	Тротоарни плочи - 40/40 - /зона"В"/	кв.м.	129
	Скрит бордюр от плоча за тях – 55 м.л. х 0.2	кв.м.	11
3.	Ударопоглъщащи плочи– 400/400/30 мм- червени-„В"	кв.м.	156
	Бетонова основа за детската площадка – армирана с деб.12 см - 156 х 0.12	куб.м.	19
	Бордюри от вибропресовани павета- 30/15/8	л.м.	59
4.	Форматни-60/40 полирани гранитни плочи– зона"В"	кв.м.	100
	Пясъчна основа – дебел.10 см 100 х 0.1	куб.м.	10
	Скрит бордюр от плоча за тях – 50 м.л. х 0.2	кв.м.	10
	Лъчи от черни гранитни павета- 12/12	кв.м.	6
	Настилка за сухия фонтан	кв.м.	11
5.	Настилка полигонални плочи-гнайс с тревни фуги	кв.м.	311
	Пясъчна основа – дебел.10 см -311 х 0.1	куб.м.	31
	Скрит бордюр от парчета плочи – 209 м.л. х 0.2	м.л.	42
	зона"А"–розариум–321 кв.м.;скрит бордюр-137		
	зона"Б"–цв.градина–78 кв.м.;скрит бордюр-72		
	Растителност		
6.	Засаждане на иглолистни дървета	бр.	100
7.	Засаждане на иглолистни дървета	бр.	20
8.	Засаждане на широколистни дървета	бр.	141
9.	Засаждане на вечнозелени храсти	бр.	328
10.	Засаждане на храсти с опадливи листа	бр.	271

1	2	3	4
11.	Засаждане на рози	бр.	464
12.	Засаждане на сезонни и перенни цветя	кв.м.	142
13.	Затревяване фуги на настилки	кв.м.	311
14.	Хумусиране на площи за озеленяване -15 см /в т.ч. доставка/	куб.м.	1065
15.	Затревяване	кв.м.	7070
	Обзавеждане		
16.	Ъглова пергола	бр.	1
17.	Пергола с кашпи, пейка и решетки	бр.	9
	- зона „А"-3 бр.; зона „В" – 6 бр.		
18.	Свързващи решетки – 155/155	бр.	6
	- зона „А"-3 бр.; зона „В" – 3 бр		
19.	Комбинирано съоръжение за детска п-ка ***	бр.	1
20.	Люлки тип махало***	бр.	1
21.	Люлка – тип везна***	бр.	1
22.	Люлка – тип климушка ***	бр.	1
23.	Къщичка-беседка***	бр.	1
24.	Пейки за детските площадки	бр.	6
25.	Ограда с височина – 1.0 м	м.л.	73
26.	Обозначителна табела за дет.площадки	бр.	2
27.	П е й к и	бр.	19
28.	К о ш ч е т а	бр.	14

* Съоръженията задължително трябва да са в съответствие с Наредба № 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра и с БДС – EN -1176.
**В тази сметка не е включена направата на сухия фонтан-изграждането му като такъв следва да е предмет на отделна разработка.

СЪСТАВИЛ:

/ландш. арх. Л. Георгиева/

ОБЕКТ: „ПАРК „БАЛИК". УПИ I, КВ. 157 ГРАД БАЛЧИК"

Позиция	Описание на видовете работи	Мярка	Количества	Един. Цена	СУМА
	Сметка n.1. ЗЕМНИ РАБОТИ				
n101	Механизирано подравняване на терена, включително, изкоп, пробутване, подравняване, натоварване, транспорт и всички свързани с това разходи съгласно ТС.	м3	1 500.00		
n102	Изкоп земни почви за подравняване на терена, включително, изкоп, пробутване до 30 м, подравняване, натоварване, транспорт до 100 м и всички свързани с това разходи съгласно ТС.	м3	1 050.00		
n104	Насип от земни почви за профилиране на терена, на пластове от 20 - 30 см, включително, пробутване до 30 м, прехвърляне до 30 м, подравняване, уплъняване и всички свързани с това разходи съгласно ТС.	м3	2 000.00		
		Общо за сметка n.1			

Проектант:
/инж. Н. Колев/

КАМАРА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТАНТИ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 12589
инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ПИП
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПИП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ОБЕКТ: „ПАРК „БАЛИК". УПИ I, КВ. 157 ГРАД БАЛЧИК"

Тънък изкоп за почистване и подравняване на терена

Позиция	Описание на видовете работи	Мярка	Количество
п101	Механизирано подравняване на терена, включително, изкоп, пробутване, подравняване, натоварване, транспорт и всички свързани с това разходи съгласно ТС.	м3	1500.00

ведомост: № 1.1

N: по ред	Участък	Начало	Край	Дължина	Ширина	Площ	Дебелина	Обем
		хектометър	хектометър	м.	м.		м.	м3
1	2	3	4	5	6		7	8
	Парк Балик					10000	0.15	1500.00
			Общо:					1 500.00

Проектант:

/инж. Н. Колев/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 12589
инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОРЕДНАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА

ОБЕКТ: „ПАРК „БАЛИК". УПИ I, КВ. 157 ГРАД БАЛЧИК"

Изкоп за оформяне, планиране и моделиране на терена

Позиция	Описание на видовете работи	Мярка	Количество
п102	Изкоп земни почви за подравняване на терена, включително, изкоп, пробутване до 30 м, подравняване, натоварване, транспорт до 100 м и всички свързани с това разходи съгласно ТС.	м3	1050.00

ведомост: № 1.2

N: по ред	Участък	Начало	Край	Дължина	Ширина	Площ	Дебелина	Обем
		хектометър	хектометър	м.	м.		м.	м3
1	2	3	4	5	6		7	8
	Парк Балик		30.00%			10000	0.35	1050.00
								1050.00

Проектант:

/инж. Н. Колев/

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 12589
инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
Подпис
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ГПП

ОБЕКТ: „ПАРК „БАЛИК". УПИ I, КВ. 157 ГРАД БАЛЧИК"

Насип за оформяне, планиране и моделиране на терена

Позиция	Описание на видовете работи	Мярка	Количество
n104	Насип от земни почви за профилиране на терена, на пластове от 20 - 30 см, включително, пробутване до 30 м, прехвърляне до 30 м, подравняване, уплътняване и всички свързани с това разходи съгласно ТС.	м3	2000.00

ведомост: № 1.3

N: по ред	Участък	Начало	Край	Дължина	Ширина	Площ	Дебелина	Обем
		хектометър	хектометър	м.	м.		м.	м3
1	2	3	4	5	6		7	8
	Парк Балик		50.00%			10000	0.40	2000.00
			Общо:					2 000.00

Проектант:
/инж. Н. Колев/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ИЗВЪН ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 12589
ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
Секция: ТСТС
Части на проекта по удостоверение за РПП
Подпис
ВЯРНО С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИ ИЗВЪН ПРОЕКТАНТСКА

ОБЕКТ: „ПАРК „БАЛИК". УПИ I, КВ. 157 ГРАД БАЛЧИК"

ЧАСТ: Благоустрояване и паркоустройство
ФАЗА: Технически проект
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Балчик

ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ

№	Сигна-тура	Българско наименование	Латинско наименование	Зона „А"	Зона „Б"	Зона „В"	Зона „Г"	ОБЩО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Стандартни иглолистни дървета 10-12годишни							
1.	1	Кедър	Cedrus atlantica	18	3	12	7	40
2.	2	Аризонски кипарис	Cupressus arizonica	8		6	6	20
3.	3	Кипарис	Cupressus sempervirens	5		6	10	21
4.	4	Гръцка ела	Abies cephalonica	7		3	1	11
5.	5	Испанска ела	Abies pinsapo	4	1	1	2	8
				42	**4**	**28**	**26**	**100бр.**
	II.Дребни иглолистни екзоти							
		Juniperus virginiana"Skirocket"		3		6		9
		Thuja occidentalis"Ericoides"		6		5		11
				9	**-**	**11**	**-**	**20бр.**
	III. Стандартни широколистни дървета 7-9 годишни							
8.	8	Липа	Tilia argentea	22	10	10	5	47
9.	9	Бреза	Betula verucosa	15	11	7	11	44
10.	10	Чинар	Platanus occidentalis	5	4	3	6	18
11.	11	Магнолия	Magnolia liliflora	2	-	1	-	3
12.	12	Декоративна ябълка	Malus floribunda	2	1	1	1	5
13.	13	Албиция	Albizzia julibrissin	-	1	2	1	4
14.	14	Каталпа	Catalpa bignonioides	3	5	-	-	8
15.	15	Шестил	Acer platanoides	6	-	3	-	9
16.	16	Офика	Sorbus aucuparia	-	1	1	-	2
17.	17		Acer palmatum	-	1	-		1
				55	**34**	**28**	**24**	**141бр.**
	IV.Пикирани тригодишни храсти							
18.	18	Японски чашкодрян	Evonimus japonica	36	18	18	-	72
19.	19	Червен дрян	Cornus sibirica	29	-	-	-	29
20.	20	Калина тинус	Viburnum tinus	14	15	-	23	52
21.	21	Розмарин	Rosmarinus officinalis	39	18	14	-	71
22.	22	Филаделфус	Philadelphus coronaria	45	-	12	-	57
23.	23	Сорбария	Sorbaria sorbifolia	24	22	-	15	61
24.	24	Лавровишна	Prunus laurocerassus	5	9	9	13	36
25.	25		Berberis Juliana	-	15	-	14	29
26.	26	Форзиция	Forsythia suspensa	-	22	-	18	40
27.	27	Юниперус сабина	Juniperus sabina	-	23	12	-	35
28.	28	Спирея	Spiraea van Houteii	-	-	22	-	22
29.	29	Лоницера нитида	Lonicera nitida	-	-	19	-	19
30.	30	Пираканта	Pyracantha coccinea	-	-	18	-	18
31.	31	Лагерстремия	Lagerstroemia indica	-	-	3	-	3
32.	32	Хортензия	Hydrangea bretschneideri	-	-	6	-	6
33.	33	Люляк	Syringa persica	-	24	-	-	24
34.	34	Махония	Mahonia japonica	-	25	-	-	25
				192	**191**	**133**	**83**	**599бр.**

V.Р о з и - общо 464 бр.

А. Чайнохибридни рози – 280 бр.

A1. Gold Star - 40 бр.
A2. La France - 40 бр.
A3. Ice Cream - 40 бр.
A4. Alec's Red - 40 бр.
A5. Dutch gold - 40 бр.
A6. Fragrant Cloud - 40 бр.
A7. The McCartney Rose - 40 бр.

F.Рози флорибунда – 64 бр.

F1.The Times Pose - 32 бр.
F2.Montbatten - 32 бр.

X.Храстовидни рози – 48 бр.

X1.Penelope - 24 бр.
X2.Commone Mose - 24 бр.

P.Рози Патио – 48 бр.

P1.Top Marks - 12 бр.
P2.Gentle Touch - 12 бр.
P3.Tear Drop - 12 бр.
P4.Conservation - 12 бр.

C.Увивни рози – 10 бр.

C1.Mme Alfred Carriere - 2 бр.
C2.Laura Ford - 2 бр.
C3.Schoolgirl - 2 бр.
C4.Top Marks - 2 бр.
C5.Lavinia - 2 бр.

W.Щамбови рози /различни сортове/– 14 бр.

VI. Сезонни и перенни цветя – 142 кв.м.

1.Сезонни цветя за цветната градина – 29 + 31 кв.м. = 60 кв.м.
2.Сезонни и перенни цветя в ЗОНА"В" – 30.5 кв.м.
3. Сезонни и перенни цветя в ЗОНА"Г" – 52.5 кв.м.

VII.Затревяване фуги на настилка – 311 кв.м.

1.Р о з а р и у м - 233 кв.м.
2.Цветна градина – 78 кв.м.

VIII. З а т р е в я в а н е – 7070кв.м.

1.З о н а „А" - 2600 кв.м.
2.З о н а „Б" - 1780 кв.м.
3.З о н а „В" - 1670 кв.м.
4.З о н а „Г" - 1020 кв.м.

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОС
НИКОЛОВА ГЕО
Рег. №
дата ..... подпис .....

Съставил:

/ландш.арх. Л.Георгиева/

ЛЕГЕНДА

А РОЗАРИУМ

1. ПЕРГОЛИ С ПЕЙКИ,КАШПИ И РЕШЕТКИ със свързващи решетки
2. ЪГЛОВА ПЕРГОЛА

Б ЦВЕТНА ГРАДИНА

В ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ДЕЦА ОТ 3 до 12г.

3. КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ
4. ЛЮЛКА - МАХАЛО
5. ЛЮЛКА - КЛИМУШКА
6. ЛЮЛКА - ВЕЗНА
7. БЕСЕДКА

Г КЪТ С ВОДЕН ЕФЕКТ

1. ПЕРГОЛИ С ПЕЙКИ,КАШПИ И РЕШЕТКИ със свързващи решетки
8. СУХ ФОНТАН

НАСТИЛКИ

- ВИБРОПАВЕТА
- ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ-40/40
- ПОЛИГОНАЛНИ ПЛОЧИ-ЕСТЕСТВЕН КАМЪС С ТРЕВНИ ФУГИ
- УДАРОПОГЛЪЩАЩИ ПЛОЧИ
- ФОРМАТНИ ПОЛИРАНИ СИВИ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ
- ЛЪЧИ ОТ ЧЕРНИ ГРАНИТНИ ПАВЕТА-12/12

РАСТИТЕЛНОСТ

- ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА
- ДРЕБНИ ИГЛОЛИСТНИ ЕКЗОТИ
- ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА
- ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ
- РАЗЛИЧНИ СОРТОВЕ РОЗИ
- ЩАМБОВИ РОЗИ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 125.89
инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
Подпис:
ЗАЕМА С ВАЛИДНО ПОДПИСАНИ ПЪЛНОМОЩНИ ОТ ДОКЛАДЧИКА

ПЪЛЕН ПРОЕКТАНТСКИ ПРАВОСПОСОБНОСТ
Л. арх. ЛИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
Рег.№ 04.0053
дата: подпис:

Екипи:
ТСТС
Части на проекта по разпределение на ПИК

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ		
Специалност	Име	Подпис
Архитектура	арх. Антония Дочева	
Геодезия	инж. Стефан Добрев	
Геология	инж. геол. Веселин Пейчев	
Пътна и ПБЗ	инж. Николай Колев	
Конструкции	инж. Степлин Железов	
ЕЛ	инж. Станислав Стоянов	
ВиК	инж. Петър Стоянов	
ОВК и ЕЕ	инж. Халков	
ПУСО	инж. Николай Колев	
ПБ	инж. Невяна Дойкова	

ОБЕКТ: „ПАРК „БАЛИК", УПИ I, КВ. 157 ГРАД БАЛЧИК"

Чертеж: Общо ситуационно решение		Водещ проектант	инж. Николай Колев
Част: Благоустрояване и паркоустройство	мащаб 1:500	Проектант	ландш. арх. Лилияна Георгиева
Фаза: Технически проект	чертеж № 2.1	Проектант	инж. Николай Колев

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ		
Специалност	Име	Подпис
Архитектура	арх. Антония Донева	
Геодезия	инж. Стефан Добрев	
Геология	инж. геол. Веселин Пейчев	
Пътна и ПБЗ	инж. Николай Колев	
Конструкции	инж. Стелиян Железов	
ЕЛ	инж. Станислав Стоянов	
ВиК	инж. Петър Стоянов	
ОВК и ЕЕ	инж. Халков	
ПУСО	инж. Николай Колев	
ПБ	инж. Невяна Дойкова	

ОБЕКТ: „ПАРК „БАЛИК", УПИ I, КВ. 157 ГРАД БАЛЧИК"	Чертеж: Ситуация		Водещ проектант	инж. Николай Колев
	Част: Благоустрояване и паркоустройство	мащаб 1:200	Проектант	ландш. арх. Лилияна Георгиева
	Фаза: Технически проект	чертеж № 2.2	Проектант	инж. Николай Колев









ОБЕКТ: „ПАРК „БАЛЖИК", УПИ I, КВ. 157 ГРАД БАЛЧИК"	Чертеж: Декоративна подземна мрежа	Водещ проектант	инж. Николай Колев
	Чрез: Благотворение и ландшафтостроеж	нощ. 1:200	Проектант	инж. Ангел Ангелов
	Фаза: Технически проект	чертеж № 2.3	Проектант	инж. Николай Колев

СПИСЪК НА ЕКИПИ ПРИ ОДОБРЕНИЕТО ПО ЧЕТ.175

	Имена
Проектант:	инж. Христо Христов
Проектант:	инж. Ангел Ангелов
Проектант:	инж. Ангел Ангелов
Проектант:	инж. Ангел Ангелов
Проектант:	инж. Стоянка Мутафова
Проектант:	инж. Стоянка Мутафова
Проектант:	инж. Мария Иванова
Проектант:	инж. Мария Иванова
Проектант:	инж. Николай Колев
Проектант:	инж. Николай Колев
Проектант:	инж. Христо Христов
Проектант:	инж. Христо Христов



Л Е Г Е Н Д А

A.ЧАЙНОХИБРИДНИ РОЗИ - 280 бр.
A1.Gold Star / жълта/ - 40
A2.La France / сребристорозова/-40
A3.Ice Cream /слонова кост/-40
A4.Alec"s Red /яркочервена/-40
A5Dutch gold /златисто жълта/-40
A6.Fragrant Cloud /кораловочервена/-40
A7.The McCartney Rose /тъмнорозова/-40

F.РОЗИ ФЛОРИБУНДА - 64 бр.
F1.The Times Rose/червена/-32
F2.Montbatten/жълта/-32

X.ХРАСТОВИДНИ РОЗИ - 48 бр.
X1.Penelope/розова/-24
X2.Commone Mose/розова/-24

P.РОЗИ ПАТИО - 48 бр.
P1.Top Marks/червена/-12
P2.Gentle Touch/бледо розова/-12
P3.Tear Drop/бяла/-12
P4.Conservation/розова/-12

C.УВИВНИ РОЗИ - 10 бр.
C1.Mme Alfred Carriere/бяла/-2
C2.Laura Ford/жълта/-2
C3.Schoolgirl/оранжева/-2
C4.Top Marks/червена/-2
C5.Lavinia/розова/-2

W.ЩАМБОВИ РОЗИ
W - различни сортове - 14



СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ

Специалност	Име	Подпис
Архитектура	арх. Антония Дамева	
Геодезия	инж. Стефан Добрев	
Геология	инж. чест. Виолета Тъчкова	
Пътна и ГВЗ	инж. Николай Колев	
Конструкции	инж. Стоянка Жалкова	
ЕЛ	инж. Станислав Станков	
ВиК	инж. Петър Стоянов	
ОВК + ЕЕ	инж. Хапков	
ПУСО	инж. Николай Колев	
ПБ	инж. Иванка Дойкова	

ОБЕКТ: „ПАРК „БАЛИК", УПИ I, КВ. 157 ГРАД БАЛЧИК"	Чертеж: Дендрологичен посадъчен чертеж - Розариум	Водещ проектант	инж. Николай Колев
	Част: Благоустройване и паркоустройство / мащаб 1:100	Проектант	ландш. арх. Лилиянка Георгиева
	Фаза: Технически проект / чертеж № 2.4	Проектант	инж. Николай Колев

ПЛОЧИ - ЕСТЕСТВЕН КАМЪК С ТРЕВНИ ФУГИ - розариум





Фугите се запълват 3см под горния ръб на плочите.

УДАРОПОГЛЪЩАЩИ ПЛОЧИ и ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ-40/40-дет. п-ка





ФОРМАТНИ ПОЛИРАНИ СИВИ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ и ЛЪЧИ ОТ ЧЕРНИ ГРАНИТНИ ПАВЕТА-12/12 - сух фонтан



ВИБРОПАВЕТА-100/200 - паркови алеи



ХАРМОНИЗИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТИ ПЪЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Секция: ТСТС
Рег.№ на проект по единен ЕГН
Регистрация № 125/89
инж. НИКОЛАЙ ЛЕВ КОЛЕВ
ЗОАМС - ГРАДСКО СТРОИТЕЛСТВО - ВИК - ПЪТИЩА И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПЪТИЩА

ПЪЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ДОБРЕВ ДОБРЕВ
НИКОЛАЙ ЛЕВ КОЛЕВ
Рег.№ 21-0013
дата: подпис:

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИТЕ ПО ЧАСТИ

Специалност	Име	Подпис
Архитектура	арх. Антония Донева	
Геодезия	инж. Стефан Добрев	
Геология	инж. инж. Виктелин Лейчев	
Пътна и ПБЗ	инж. Николай Колев	
Конструкции	инж. Стелиян Желязов	
ЕП	инж. Станислав Стоянов	
ВиК	инж. Петър Стоянов	
ОВК и ЕЕ	инж. Хатиса	
ПУСО	инж. Николай Колев	
ПБ	инж. Невяна Дойкова	

ОБЕКТ: „ПАРК „БАЛИК",
УПИ I, КВ. 157 ГРАД БАЛЧИК"

Чертеж: Детайл за изпълнение на настилките		Водещ проектант	инж. Николай Колев
Част: Благоустрояване и паркоустройство	мащаб 1:100	Проектант	ландш. арх. Лилияна Георгиева
Фаза: Технически проект	чертеж № 2.7	Проектант	инж. Николай Колев