


ОБЩИНА БАЛЧИК



Кмет
Николай Ангелов
9600 гр. Балчик
пл. "21-ви септември" №6

☎ 0579 72070
☎ 0579 74117
mayor@balchik.bg
www.balchik.bg

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Относно: Постъпило запитване с вх. № 63-841-5#3/26.10.2015 г., във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Корекция на речното корито на р. Краневска, включително прилежаща структура – мостови съоръжения и насарелки”, представяме следните разяснения:

Въпрос № 1: Моля да уточните какво се има предвид под „сходен договор с предмета на поръчката”

Отговор: Участникът в процедурата да има изпълнен минимум 1 /един/ обект за строителство с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка през последните 5 години, считано от крайния срок за получаване на оферти или в зависимост от датата на учредяването му. Под „сходен с предмета на поръчката” да се разбира изпълнени обекти от групата на Хидромелиоративно строителство.

Въпрос № 2: Моля да уточните относно Позиция 604 – Доставка и полагане на бетон В20 – бетонови блокове за Участък 1, дали тези бетонови блокове са за преливника и ако са за него, какво е количеството.

Отговор: Поради изчислителна грешка за позиция 604 в Количествената сметка са записани следните количества:

2.1. За Участък 1 - 6.10 м³

При изготвяне на ценовите предложения посочените количества да се четат, както следва:

2.1. За Участък 1 - 91.50 м³

Въпрос № 3: Моля да уточните относно Позиция 603 – Доставка и полагане на бетон В20 – за прагове 3 бр./10 м, каква е причината за Участък 1 да има 24 м³ при L = 80 м, за Участък 3 да има 15 м³ при L = 100 м, а от работния чертеж количеството е 11,80 м³ за една кампада/ дължина на кампадата 10 м.

Отговор: Поради изчислителна грешка за позиция 603 в Количествената сметка са записани следните количества:

1.1. За Участък 1 - 24 м³

1.2. За Участък 3 - 15 м³

При изготвяне на ценовите предложения посочените количества да се четат, както следва:

1.1. За Участък 1 - 123.80 м³

1.2. За Участък 3 - 59.00 м³

Въпрос № 4: Няма предвидено отводняване или отклоняване на коритото на реката в участъците на пълно възстановяване. Към коя Позиция от КСС да бъде включено то?

Отговор: Коритото на реката в участъка преминаващ през село Кранево е изцяло облицовано и няма възможност за корекция. Изпълнението на възстановителните работи в четирите работни участъка е изцяло въпрос на избраната от строителя организация и технология. Отводняването на работните участъци най-общо ще се свежда до отбиване на водното течение извън работното място. При нормални



климатични условия нивото на водата в речното корито е ниско и позволява извършването на предвидените в проекта СМР.

Разходите за изпълнението на тези мероприятия следва да се калкулират в цената на съответните СМР.

Въпрос № 5: Няма предвидено направа на временни пътища,, това за сметка на Изпълнителя ли ще бъде?

Отговор: Строителната площадка се намира изцяло в населеното място и достъпът до всеки предвиден в проекта участък за възстановяване на облицовката ще се извършва по уличната мрежа.

Всички дейности за подготовка на строителната площадка следва да се калкулират в цената на съответните СМР.

Въпрос № 6: Моля, уточнете дали ще се изпълнява попадащият в зоната на Участък 1 – Детайл „1” - „За възстановяване в зоната на преливника” и как да бъде остойностен.

Отговор: Преливникът е част от Работен участък №1. Намира се в самото начало на облицованата част от коритото на река Батовска и е с дължина 10 м. В чертеж №1 – Детайл 1 са дадени всички размери на всеки отделен елемент от преливника, в т.ч. надлъжен разрез А-А, който показва конструкцията на преливника.

Облицовката на коритото на реката по останалата дължина на работен участък №1 – 70 м и целия участък №3 ще се изпълнява по детайл 2 от чертеж 2, който е еднотипен с този на Детайл 1. Разликата между Детайл 1 и Детайл 2 е само в размерите на канала в средата на дъното на облицованото корито.

Общата количествена сметка за строежа съдържа обобщени количествени сметки за всеки участък поотделно. Позиции 601 и 602 във всяка една от тях съдържа обобщените количества, които поотделно са изчислени в приложенияте в ПСД за обекта подробни ведомости.

Подробните количества за преливника са изчислени и показани в подробната ведомост за Участък №1.

Участниците следва да предвидят в предложените анализни цени за всяка позиция всички свързани с изпълнението на съответния вид СМР разходи.

МИТКО ПЕТРОВ
Врм Кмет на Община Балчик

